



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

CNPJ 97.228.126/0001-50

Fone (55) 3236-1200

Av. João Isidoro, 222 - CEP 97.210-000 - Formigueiro - Rio Grande do Sul

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

Obra: Grades de fechamento na Prefeitura Municipal de Formigueiro.

Local: Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Formigueiro.

Extensão: 25,25 metros.

Introdução

O presente memorial descritivo destina-se a delinear os serviços de execução de grades e portões na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Formigueiro. As grades e portões a serem instalados tem uma extensão de 25,25 metros e altura média de 1,98 metros.

Execução dos Serviços

1. Execução:

O projeto de execução, anexo a este memorial apresenta as dimensões gerais lineares e de altura, **porém todas as medidas devem ser conferidas in loco antes da execução**. Serão executadas grades metálicas verticais de altura média de 1,50 metros, com 6 barras horizontais soldadas, e portões de acesso de 1,98 metros de altura no mesmo padrão e alinhamento das grades de fechamento. As mesmas são fixadas em pilaretes 10x10cm que serão chumbadas em mureta existente. Todo o material deve chegar pronto para apenas ser instalado no local.

2. Instalação:

No local, as grades serão fixadas e chumbadas em mureta existente, portanto, as devidas esperas e adequações para futura fixação deve ser feita previamente. A instalação é de total responsabilidade da empresa contratada, a prefeitura não vai se responsabilizar por nenhum tipo de serviços referente a fixação ou execução do serviço.

Os degraus existentes devem ser adaptados para possibilitar total abertura dos portões.

3. Acabamento:

Depois do fechamento todo instalado (grades e portões) deverão ser pintadas em tinta esmalte para metal na cor branco.



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

CNPJ 97.228.126/0001-50

Fone (55) 3236-1200

Av. João Isidoro, 222 - CEP 97.210-000 - Formigueiro - Rio Grande do Sul

As muretas (existentes e/ou executadas) devem ser pintadas com tinta acrílica na cor branco.

4. Entrega:

As cavas que forem executadas para chumbamento deverão ser completamente fechadas. Deverão ser entregues: Três (3) controles de acesso a portão principal de veículos e pedestres; Três chaves de acesso a portão secundário de pedestres; Três (3) chaves padrão RGE de acesso a medidores. Toda a obra deverá ser entregue sem nenhum vestígio de sobras de materiais de construção e resíduos. Após finalização dos serviços, será feita vistoria por responsável técnico do Setor de Projetos e Engenharia da Prefeitura Municipal de Formigueiro.

Formigueiro, 28 de julho de 2021.

Annelise Renck Weber
Arquiteta e Urbanista

Jocelvio Gonçalves Cardoso
Prefeito Municipal